

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการสะอาด.จำนวน.๑.งาน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สังกัดฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๖๘,๗๗๘.๒๔ บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พชจ ๔๓๒/๒๕๖๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๙)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม

-- ผนังเป็นแผ่น ISOWALL หนา ๕.๐ ซม สีขาว แบบเรียบสำหรับพื้นที่ ๑๗๐ ตารางเมตร
-- หน้าต่างช่องแสงบานติดตาย ขนาด ๖๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ บาน
-- เหล็กกล่องขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๓.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เส้น
-- เหล็กกล่องขนาด ๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๒.๓ มิลลิเมตร จำนวน ๙ เส้น
-- เหล็กกล่องขนาด ๗.๕ x ๗.๕ x ๒.๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑๘ เส้น
-- งานพื้นวัสดุ Epoxy Self-Leveling สำหรับพื้นที่ ๓๖ ตารางเมตร
-- เหล็กแผ่นขนาด ๒๐ x ๒๐ x ๐.๙ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ แผ่น

๔.๒ งานระบบไฟฟ้า

-- โคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบมีตะแกรงฝังฝ้าเพดานพร้อมเดินสาย หลอด ๒ x ๑๘ LED จำนวน ๘ ชุด
-- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลมแบน ๑๖A ๒๒๐A มีกราวด์พร้อมเดินสาย จำนวน ๘ จุด
-- สวิตช์ไฟฟ้าคู่ ๑๖A ๒๒๐-๒๕๐V (แบบฝังผนัง) พร้อมเดินสาย จำนวน ๔ จุด
-- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ๖ ช่อง จำนวน ๑ ชุด
-- เซอร์เกิตเบรคเกอร์ จำนวน ๔ ชุด
-- อุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๔๘,๘๕๐.๐๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ.ปร.๔ เลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
- ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ.ปร.๕ เลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
- ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ.ปร.๖ เลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑. นายนอมเบย์ นุ่นวรรณ ประธานกรรมการ
- ๗.๒. นายชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา กรรมการ
- ๗.๓. นางสาวพิมพ์ชนก เหลือสูงเนิน กรรมการ