

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งาน สร้างห้องโครงการสมาร์ทหุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมวัสดุต่างชนิด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเครื่องมือกล อาคารสุรพัฒน์ 3

แบบเลขที่ 004/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนงาน การผลิตชิ้นงาน

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีอิศรวิทยา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/หน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	งาน	1						
2	เสาเหล็กกล่อง 4"x4"x3.0mm.พร้อมPlateฐานรอง	ต้น	14						
3	เหล็กกล่อง2"x4"x2.0mm.	เส้น	15						
4	เหล็กชี 100x50x20x2.3mm.	เส้น	15						
5	เหล็กชี 75x45x15x2.3mm.	เส้น	49						
6	Metal sheet Thk.0.3mmเคลือบอลูซิงค์(หลังคา)	ตรม.	145						
7	Metal sheet Thk.0.3mmเคลือบอลูซิงค์(Wall1)	ตรม.	97						
8	ผนังยิปซัมบอร์ด9มม. ฉาบเรียบทาสี หน้าเดียว(Wall2)	ตรม.	91						
9	ผนังยิปซัมบอร์ด9มม. ฉาบเรียบทาสี 2หน้า(Wall3)	ตรม.	41						
10	Flashing หลังคาและกรอบประตูหน้าต่าง	ม.	16						
11	เหล็กกล่อง2"x2"x2.3mm.	เส้น	10						
12	ประตู D1	ชุด	2						
13	ประตู D2	ชุด	1						
14	ประตู D3	ชุด	1						
15	ประตู D4	ชุด	2						
16	ประตู D5	ชุด	1						
	รวม หน้า1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งาน สร้างห้องโครงการสมารถหุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมวัสดุต่างชนิด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเครื่องมือกล อาคารสุรพัฒน์ 3

แบบเลขที่ 004/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนงาน การผลิตชิ้นงาน

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/หน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	26.งานระบบไฟฟ้า								
	26.1 โคมก้างปลาหลอด LED 2X18 วัตต์	โคม	12						
	26.2 สวิตช์+บล็อก panasonic แท้	ชุด	3						
	26.3 เต้ารับชนิดมีกราวด์ 2 ช่อง+บล็อก panasonic แท้	ชุด	7						
	26.4 ชุดตู้โหลดเซนต์เตอร์ 24 ช่อง+CB.เมน+ลูกCB.	ชุด	1						
	26.5 สายไฟฟ้าTHW. # 1.5+2.5+4 sqmm+Flex อ่อน	ชุด	1						
	26.6 งานเดินสายระบบโทรศัพท์และLAN ต่อเชื่อมกับระบบเดิม	งาน	1						
	26.7 งานเดินสายเมน CV.4x25 sqmm+Circuit breaker	เมตร	240						
	26.8 งานเดินสายกราวด์ THW.G.16 sqmm	ชุด	1						
	26.9 งานติดตั้ง Circuit breaker 150 A.+Busbar Moulded Case	ชุด	1						
	26.10 อุปกรณ์อื่นๆประกอบการติดตั้ง	ชุด	1						
	26.11 ค่าแรง								
	รวม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งาน สร้างห้องโครงการสมาร์ทหุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมวัสดุต่างชนิด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเครื่องมือกล อาคารสุรพัฒน์ 3

แบบเลขที่ 004/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนงาน การผลิตชิ้นงาน

คำนวณราคากลางโดย นาย ชาญณรงค์ ศรีอัครวิทยา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/หน่วย		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	รวมหน้า 1								
2	รวมหน้า 2								
3	รวมหน้า 3								
	รวม								
	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี =								
	รวมสุทธิ								

*ที่มา พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา กรมการค้าภายใน และสอบถามร้านค้า